


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A


Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodna w Marciszowie

SKALA RYSUNKU 1:50



## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A


SKALA 1:50



Opornik betonowy 12x25x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o $F_b=0.06m^2$
Pobocze z 0/31,5 z zamiętaniem gr. 15 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o $F_b=0.06m^2$
Pobocze z 0/31,5 z zamiętaniem gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S-50/70
Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm – AC-0/16-W-50/70
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 25 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o $R_m=2,5 MPa$

Jednostka projektowa:	 <div>MG-TECH INŻYNIERIA LADOWA SK-521 Jęzów Sułdecki ul. Szachowicza 23B NIP: 614 102 33 19 Regon: 360824162 tel: 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl</div>
-----------------------	--

Temat opracowania:	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pogodna w Marciszowie		
--------------------	--	--	--

Lokalizacja:	Marciszów dz. nr 306/1, 306/2, 306/3, 308/10, 308/13, 308/15		
--------------	--	--	--

Inwestor:	Gmina Marciszów, ul. Szkoła 6, 58-410 Marciszów		
-----------	---	--	--

Projektant: branża drogowa	mgr inż. Mariusz Galkowski	Podpis:	
	Nr upr.: 430/2DUJW w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		

Asystent projektanta:	mgr inż. Krzysztof Błak	Podpis:	
	Nr upr.: 270/DOŚ/13 w spec. drogowej bez ograniczeń		

Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny	Skala rysunku:	Data:	Numer rysunku:
Stadium:	Dokumentacja projektowa	1:50	22.06.2020r.	4