


PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY
B-B

Przebudowa drogi gminnej nr 114443D
w Ciechanowicach

SKALA RYSUNKU 1:50

PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
SKALA 1:50




Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm – AC-0/11-S-50/70
Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 100kg/m ² – AC-0/16-W-50/70
Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²

PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY
B-B

Przebudowa drogi gminnej nr 114443D
w Ciechanowicach

SKALA RYSUNKU 1:50

Jednostka projektowa:	 <div>MG-TECH INŻYNIERIA LADOWA SK-521 Józów Sudecki ul. Szkolna 23B NIP: 614 102 33 19 Regon: 360824162 tel: 503-016-440 e-mail: galkow@vp.pl</div>
Temat opracowania:	Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach
Lokalizacja:	droga gminna nr 114443D
Inwestor:	Gmina Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów
Projektant:	mgr inż. Marcin Galkowski
branża drogowa	Nr upr.: 430/20DUV w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Asystent projektanta:	mgr inż. Krzysztof Błak
Nr upr.: 270/DOŚ/13 w spec. drogowej bez ograniczeń	Podpis:
Rysunek:	Przekrój konstrukcyjny
Stadium:	Dokumentacja projektowa
Skala rysunku:	1:50
Data:	22.06.2020r.
Numer rysunku:	4