

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marciszowie - działka nr 436
ADRES INWESTYCJI : droga do gruntów rolnych w Marciszowie
INWESTOR : Gmina Marciszów
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak
DATA OPRACOWANIA : 30 kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		
d.1		0,35	km	0,35	
				RAZEM	0,35
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań, ławy betonowe oporników, krawężników, ścieków z wywozem i kosztami składowania (korytowanie do 15 cm) :	m ³		
d.2		- jezdnia, zjazdy - 943,75*0,15+25*0,15 - ławy oporników - 620*0,05 - ściek - 80,60*0,11 - pobocza - 520*0,10 943,75*0,15+15*0,15+620*0,05+80,60*0,11+520*0,10	m ³	235,68	
				RAZEM	235,68
3		ELEMENTY ULIC			
3	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m ² .	m		
d.3		621,00	m	621,00	
				RAZEM	621,00
4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m ² .	m		
d.3		81,00	m	81,00	
				RAZEM	81,00
5	D-08.05.03	Ściek z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzędów) na ławie z bet. C12/15 o Fb=0,06m ² , spoiny zalane zaprawą cementowa 1:3. Śiek o szerokości 60cm.	m		
d.3		19,00	m	19,00	
				RAZEM	19,00
4		PODBUDOWY			
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnia, zjazdy, mijanki	m ²		
d.4		943,75+25,00	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
7	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.	m ²		
d.4		968,75	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
8	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.	m ²		
d.4		968,75	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
5		NAWIERZCHNIE			
9	D-04.03.01	Skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7-1,0kg/m ²) warstw konstrukcyjnych:	m ²		
d.5		- na podbudowie z kruszywa łamanego - na warstwie wiążącej 968,75	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
10	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm - AC-16W-35/50.	m ²		
d.5		Warstwa wiążąca na drodze dojazdowej, sięgaczu bocznym. 968,75	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
11	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-11S-50/70.	m ²		
d.5		Warstwa ściernalna na drodze dojazdowej, sięgaczu bocznym. 968,75	m ²	968,75	
				RAZEM	968,75
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12	D-04.02.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm	m ²		
d.6		520,00	m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
13	D-06.04.01	Wykonanie rwoń o głębokości do 50cm i szerokości dna 40cm.	m		
d.6		25,00	m	25,00	
				RAZEM	25,00