



GMINA MARCISZÓW

ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów
tel/fax: (075) 74 10 208
e-mail: gmina@marciszow.pl

Marciszów 20.09.2021 r.

ZP/271/06/21

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „MARCISZÓW II DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”.

Gmina Marciszów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019r. poz. 2019 ze zmianami) informuje, że 12.08.2021r. wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia wymienionego na wstępie postępowania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. W opisie technicznym do dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót podane jest, iż należy wykonać korytowanie istniejącej drogi o grubości 15 cm. W km od 0+030 do 0+110 droga przebiega przy zabudowaniach. Miejsca postojowe i wjazdy na w/w posesje są obecnie na poziomie istniejącej drogi. W związku z powyższym czy na danym odcinku należy wykonać korytowanie na głębokość 15 cm i wykonać drogę o 24 cm powyżej istniejących wjazdów, czy należy wykonać korytowanie na głębokość 39 cm aby zachować istniejącą niweletę drogi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na istniejącą zabudowę, korytowanie należy wykonać na głębokość 39cm - dostosowując niweletę jezdni do istniejących wjazdów, wejść.

2. W opisie technicznym do dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót podane jest, iż należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 10 cm. Z uwagi na fakt, iż mamy wykonać korytowanie na głębokość 15 cm, a warstwy konstrukcyjne drogi mają grubość 39 cm, to nawet nie ściągając gruntu z poboczy, różnica między istniejącą rzędną a projektowana wynosi 24 cm. W związku z powyższym proszę o dokonanie zmiany zapisu: „pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 10 cm” ma „... gr. ok. 25 cm”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na istniejącą szerokość pasa drogowego, oraz zmienną głębokość korytowania do prawidłowego wyliczenia ceny oferty należy przyjąć uzupełnianie pobocza do głębokości ok. 25cm. Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Cepielik