

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach - działka nr 691
ADRES INWESTYCJI : droga wewnętrzna w Ciechanowicach
INWESTOR : Gmina Marciszów
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak
DATA OPRACOWANIA : 28 marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		
d.1		0,20	km	0,20	
				RAZEM	0,20
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, poboczy ławy betonowe oporników, ścieku z wywozem i kosztami składowania :	m ³		
d.2		406,29	m ³	406,29	
				RAZEM	406,29
3		ELEMENTY ULIC			
3	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m ² .	m		
d.3		387,00	m	387,00	
				RAZEM	387,00
4	D-08.05.02	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm wraz ze ściekiem z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (bezfazowej), dwa rzędy kostki na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,09m ² .	m		
d.3		23,00	m	23,00	
				RAZEM	23,00
4		PODBUDOWY			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnia, zjazdu.	m ²		
d.4		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
6	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.	m ²		
d.4		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
7	D-04.04.02	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm.	m ²		
d.4		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
5		NAWIERZCHNIE			
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7-1,0kg/m ²) warstw konstrukcyjnych: - na podbudowie z kruszywa łamanego - na warstwie wiążącej	m ²		
d.5		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm - AC-16W-35/50.	m ²		
d.5		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
10	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-11S-50/70.	m ²		
d.5		705,60	m ²	705,60	
				RAZEM	705,60
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
11	D-04.02.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 43cm	m ²		
d.6		254,16	m ²	254,16	
				RAZEM	254,16
12	D-00.00.00	Oznakowanie pionowe. Słupki z rur stalowych fi 60mm ocynkowane - 1szt; tablice znaków drogowych - 2szt. Montaż znaków D42, D43	kpl.		
d.6		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PCV D200: wykop liniowy, podłoże z materiałów sybkich gr. 10cm, kanał z rur PVC d=200mm, zasypanie pospółką z zagęszczeniem oraz wywóz gruntu z wykopu	m		
d.6		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
14	D-03.02.01	Studzienka ściekowa betonowa systemowa z osadnikiem i wpustem ulicznym typu D-400	szt.		
d.6		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00