

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach - działka nr 286  
ADRES INWESTYCJI : droga wewnętrzna w Ciechanowicach  
INWESTOR : Gmina Marciszów  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak  
DATA OPRACOWANIA : 28 marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		
d.1		0,13	km	0,13	
				RAZEM	0,13
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni i wywozem drewna i gałęzi. Siedem sztuk. brzozy, topola - 7 sztuk. Obwody: 104; 71; 80; 52; 60; 45; 56cm	szt		
d.1		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, poboczy ławy betonowe oporników z wywozem i kosztami składowania :	m <sup>3</sup>		
d.2		- jezdnie, zjazdu - 460x0,35 - ławy oporników - 204*0,05 - pobocza - 291*0,33 267,20	m <sup>3</sup>	267,20	
				RAZEM	267,20
<b>3</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
4	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m2.	m		
d.3		204,00	m	204,00	
				RAZEM	204,00
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnie, zjazdu.	m <sup>2</sup>		
d.4		460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
6	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.	m <sup>2</sup>		
d.4		460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
7	D-04.04.02	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm.	m <sup>2</sup>		
d.4		460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7-1,0kg/m2) warstw konstrukcyjnych:	m <sup>2</sup>		
d.5		- na podbudowie z kruszywa łamanego - na warstwie wiążącej 460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm - AC-16W-35/50.	m <sup>2</sup>		
d.5		460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
10	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-11S-50/70.	m <sup>2</sup>		
d.5		460,00	m <sup>2</sup>	460,00	
				RAZEM	460,00
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
11	D-04.02.02	Uzupełnienie poboczny kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 45cm	m <sup>2</sup>		
d.6		291,00	m <sup>2</sup>	291,00	
				RAZEM	291,00
12	D-00.00.00	Oznakowanie pionowe. Słupki z rur stalowych fi 60mm ocynkowane - 1szt; tablice znaków drogowych - 2szt.	kpl.		
d.6		Montaż znaków D42, D43 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowymi w technologii na gorąco- skrzyżowanie z dr. powiatową.	t		
d.6		0,8	t	0,80	
				RAZEM	0,80