

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. 270) w Domanowie
ADRES INWESTYCJI : droga wewnętrzna w Domanowie
INWESTOR : Gmina Marciszów
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak
DATA OPRACOWANIA : 30 lipiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 lipiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		
d.1		0,15	km	0,15	
				RAZEM	0,15
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań, ławy betonowe oporników z wywozem i kosztami składowania :	m ³		
d.2		- jezdnie, zjazdy -197,00 - ławy oporników - 14,70 213,90	m ³	213,90	
				RAZEM	213,90
3		ELEMENTY ULIC			
3	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m ² .	m		
d.3		250,00	m	250,00	
				RAZEM	250,00
4		PODBUDOWY			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnie, zjazdy.	m ²		
d.4		470,00	m ²	470,00	
				RAZEM	470,00
5	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.	m ²		
d.4		470,00	m ²	470,00	
				RAZEM	470,00
6	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm	m ²		
d.4		470,00	m ²	470,00	
				RAZEM	470,00
5		NAWIERZCHNIE			
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7-1,0kg/m ²) warstw konstrukcyjnych:	m ²		
d.5		- na podbudowie z kruszywa łamanego - na warstwie wiążącej 940,00	m ²	940,00	
				RAZEM	940,00
8	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm - AC-16W-35/50.	m ²		
d.5		470,00	m ²	470,00	
				RAZEM	470,00
9	D-05.03.05a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-11S-50/70.	m ²		
d.5		470,00	m ²	470,00	
				RAZEM	470,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	D-04.02.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm	m ²		
d.6		124,00	m ²	124,00	
				RAZEM	124,00
11	D-08.05.03	Ściek z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzędów) na ławie betonowej C12/15 o Fb=0,10m ³ . Spoiny zalane zaprawą cementową 1:3.	m		
d.6		22,00	m	22,00	
				RAZEM	22,00
12	D-00.00.00	Oznakowanie pionowe. Słupki z rur stalowych fi 60mm ocynkowane - 2szt; tarce znaków drogowych - 4szt. Montaż znaków D42, D43	kpl.		
d.6		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00